

# Planilha de Orçamento SINTÉTICA

11/03/2022  
Página 1 de 4

Obra: 01/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2022  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001  
Cidade: CORONEL BARROS

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total	%	
<b>1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA THEOBALDO ALUÍSIO MADERS</b>						
					0,00%	
<b>1.1. PREPARAÇÃO BASE E SUB-BASE</b>						
.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CA TEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1.191,00	M3	9.539,91	6.276,57	15.816,48 1,60%	
.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	238,20	M3	22.328,87	1.341,07	23.669,94 2,40%	
.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRA DUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	178,65	M3	18.745,74	839,66	19.585,40 1,98%	
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.084,25	M3XKM	1.125,50	208,43	1.333,93 0,14%	
.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT URA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	240,00	M	8.356,80	3.249,60	11.606,40 1,18%	
.6 SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	1.191,00	L	12.362,58	0,00	12.362,58 1,25%	
			<b>72.459,40</b>	<b>11.915,33</b>	<b>84.374,73 8,54%</b>	
<b>1.2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	1.191,00	M2	2.846,49	416,85	3.263,34 0,33%	
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	71,46	M3	106.939,18	992,58	107.931,76 10,93%	
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	4.321,90	TXKM	4.754,09	432,19	5.186,28 0,53%	
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	857,52	M3XKM	1.174,80	197,23	1.372,03 0,14%	
			<b>115.714,56</b>	<b>2.038,85</b>	<b>117.753,41 11,92%</b>	
<b>1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	119,10	M	333,48	111,95	445,43 0,05%	
.2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	2,00	M2	1.039,50	0,00	1.039,50 0,11%	
.3 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO*6,51* KG/M (NBR 5580)	2,00	-	245,52	0,00	245,52 0,02%	
			<b>1.618,50</b>	<b>111,95</b>	<b>1.730,45 0,18%</b>	
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA THEOBALDO ALUÍSIO MADERS</b>				<b>189.792,46</b>	<b>14.066,13</b>	<b>203.858,59 20,64%</b>
<b>2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ALFREDO STEGLICH SOBRINHO</b>						
					0,00%	
<b>2.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>						
.1 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA	2.790,00	M2	641,70	3.794,40	4.436,10 0,45%	
			<b>641,70</b>	<b>3.794,40</b>	<b>4.436,10 0,45%</b>	
<b>2.2. REPERFILAMENTO</b>						
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.790,00	M2	6.668,10	976,50	7.644,60 0,77%	
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	83,70	M3	108.651,81	831,14	109.482,95 11,09%	
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5.062,17	TXKM	5.568,39	506,22	6.074,61 0,62%	
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.004,40	M3XKM	1.376,03	231,01	1.607,04 0,16%	
			<b>122.264,33</b>	<b>2.544,87</b>	<b>124.809,20 12,64%</b>	
<b>2.3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.790,00	M2	6.668,10	976,50	7.644,60 0,77%	
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	83,70	M3	125.256,21	1.162,59	126.418,80 12,80%	
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5.062,17	TXKM	5.568,39	506,22	6.074,61 0,62%	
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.004,40	M3XKM	1.376,03	231,01	1.607,04 0,16%	
			<b>138.868,73</b>	<b>2.876,32</b>	<b>141.745,05 14,35%</b>	
<b>2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						

# Planilha de Orçamento SINTÉTICA

11/03/2022  
Página 2 de 4

Obra: 01/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2022  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001  
Cidade: CORONEL BARROS

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total	%
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	275,00 M	772,75	258,50	1.031,25	0,10%
		<b>772,75</b>	<b>258,50</b>	<b>1.031,25</b>	0,10%
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ALFREDO STEGLICH SOBRINHO</b>		<b>262.547,51</b>	<b>9.474,09</b>	<b>272.021,60</b>	27,55%
<b>3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOÃO PETER KRONBAUER</b>					0,00%
<b>3.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>					
.1 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA	873,00 M2	200,79	1.187,28	1.388,07	0,14%
		<b>200,79</b>	<b>1.187,28</b>	<b>1.388,07</b>	0,14%
<b>3.2. REPERFILAMENTO</b>					
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	873,00 M2	2.086,47	305,55	2.392,02	0,24%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	26,19 M3	33.997,50	260,07	34.257,57	3,47%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.583,97 TXKM	1.742,37	158,40	1.900,77	0,19%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	314,28 M3XKM	430,56	72,28	502,84	0,05%
		<b>38.256,90</b>	<b>796,30</b>	<b>39.053,20</b>	3,95%
<b>3.3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	873,00 M2	2.086,47	305,55	2.392,02	0,24%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAME NTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	26,19 M3	39.193,07	363,78	39.556,85	4,01%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.583,97 TXKM	1.742,37	158,40	1.900,77	0,19%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	314,28 M3XKM	430,56	72,28	502,84	0,05%
		<b>43.452,47</b>	<b>900,01</b>	<b>44.352,48</b>	4,49%
<b>3.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	87,30 M	245,31	82,06	327,37	0,03%
		<b>245,31</b>	<b>82,06</b>	<b>327,37</b>	0,03%
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOÃO PETER KRONBAUER</b>		<b>82.155,47</b>	<b>2.965,65</b>	<b>85.121,12</b>	8,62%
<b>4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FELIPE MARCKS</b>					0,00%
<b>4.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>					
.1 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA	2.060,00 M2	473,80	2.801,60	3.275,40	0,33%
		<b>473,80</b>	<b>2.801,60</b>	<b>3.275,40</b>	0,33%
<b>4.2. REPERFILAMENTO</b>					
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.060,00 M2	4.923,40	721,00	5.644,40	0,57%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	61,80 M3	80.223,20	613,67	80.836,87	8,19%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	3.737,66 TXKM	4.111,43	373,77	4.485,20	0,45%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	741,60 M3XKM	1.015,99	170,57	1.186,56	0,12%
		<b>90.274,02</b>	<b>1.879,01</b>	<b>92.153,03</b>	9,33%
<b>4.3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.060,00 M2	4.923,40	721,00	5.644,40	0,57%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAME NTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	61,80 M3	92.483,08	858,40	93.341,48	9,45%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	3.737,66 TXKM	4.111,43	373,77	4.485,20	0,45%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	741,60 M3XKM	1.015,99	170,57	1.186,56	0,12%
		<b>102.533,90</b>	<b>2.123,74</b>	<b>104.657,64</b>	10,60%
<b>4.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	206,00 M	578,86	193,64	772,50	0,08%

# Planilha de Orçamento SINTÉTICA

11/03/2022  
Página 3 de 4

Obra: 01/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2022  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001  
Cidade: CORONEL BARROS

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total	%
		<b>578,86</b>	<b>193,64</b>	<b>772,50</b>	0,08%
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FELIPE MARCKS</b>		<b>193.860,58</b>	<b>6.997,99</b>	<b>200.858,57</b>	20,34%
<b>5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GOTTLIEB BUSSLER</b>					
0,00%					
<b>5. 1. SERVIÇOS INICIAIS</b>					
.1 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA	790,40 M2	181,79	1.074,94	1.256,73	0,13%
		<b>181,79</b>	<b>1.074,94</b>	<b>1.256,73</b>	0,13%
<b>5. 2. REPERFILAMENTO</b>					
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	790,40 M2	1.889,06	276,64	2.165,70	0,22%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	23,71 M3	30.778,19	235,44	31.013,63	3,14%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.434,10 TXKM	1.577,51	143,41	1.720,92	0,17%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	284,54 M3XKM	389,82	65,44	455,26	0,05%
		<b>34.634,58</b>	<b>720,93</b>	<b>35.355,51</b>	3,58%
<b>5. 3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	790,40 M2	1.889,06	276,64	2.165,70	0,22%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAME NTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	23,71 M3	35.481,78	329,33	35.811,11	3,63%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.434,10 TXKM	1.577,51	143,41	1.720,92	0,17%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	284,54 M3XKM	389,82	65,44	455,26	0,05%
		<b>39.338,17</b>	<b>814,82</b>	<b>40.152,99</b>	4,07%
<b>5. 4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	98,80 M	277,63	92,87	370,50	0,04%
		<b>277,63</b>	<b>92,87</b>	<b>370,50</b>	0,04%
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GOTTLIEB BUSSLER</b>		<b>74.432,17</b>	<b>2.703,56</b>	<b>77.135,73</b>	7,81%
<b>6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ARNOLDO HINTZ</b>					
0,00%					
<b>6. 1. SERVIÇOS INICIAIS</b>					
.1 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA	679,50 M2	156,29	924,12	1.080,41	0,11%
		<b>156,29</b>	<b>924,12</b>	<b>1.080,41</b>	0,11%
<b>6. 2. REPERFILAMENTO</b>					
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	679,50 M2	1.624,01	237,83	1.861,84	0,19%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	20,39 M3	26.468,46	202,47	26.670,93	2,70%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.232,88 TXKM	1.356,17	123,29	1.479,46	0,15%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	244,62 M3XKM	335,13	56,26	391,39	0,04%
		<b>29.783,77</b>	<b>619,85</b>	<b>30.403,62</b>	3,08%
<b>6. 3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	679,50 M2	1.624,01	237,83	1.861,84	0,19%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAME NTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	20,39 M3	30.513,43	283,22	30.796,65	3,12%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.232,88 TXKM	1.356,17	123,29	1.479,46	0,15%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	244,62 M3XKM	335,13	56,26	391,39	0,04%
		<b>33.828,74</b>	<b>700,60</b>	<b>34.529,34</b>	3,50%
<b>6. 4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	75,50 M	212,16	70,97	283,13	0,03%
		<b>212,16</b>	<b>70,97</b>	<b>283,13</b>	0,03%

# Planilha de Orçamento SINTÉTICA

11/03/2022  
Página 4 de 4

Obra: 01/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2022  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001  
Cidade: CORONEL BARROS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total	%
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ARNOLDO HINTZ</b>			<b>63.980,96</b>	<b>2.315,54</b>	<b>66.296,50</b>	6,71%
<b>7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA AFONSO WEILLER</b>						0,00%
<b>7. 1. SERVIÇOS INICIAIS</b>						
.1 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA	843,00	M2	193,89	1.146,48	1.340,37	0,14%
			<b>193,89</b>	<b>1.146,48</b>	<b>1.340,37</b>	0,14%
<b>7. 2. REPERFILAMENTO</b>						
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	843,00	M2	2.014,77	295,05	2.309,82	0,23%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	25,29	M3	32.829,20	251,13	33.080,33	3,35%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.529,54	TXKM	1.682,49	152,95	1.835,44	0,19%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	303,48	M3XKM	415,77	69,80	485,57	0,05%
			<b>36.942,23</b>	<b>768,93</b>	<b>37.711,16</b>	3,82%
<b>7. 3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	843,00	M2	2.014,77	295,05	2.309,82	0,23%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	25,29	M3	37.846,23	351,28	38.197,51	3,87%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.529,54	TXKM	1.682,49	152,95	1.835,44	0,19%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	303,48	M3XKM	415,77	69,80	485,57	0,05%
			<b>41.959,26</b>	<b>869,08</b>	<b>42.828,34</b>	4,34%
<b>7. 4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	84,30	M	236,88	79,24	316,12	0,03%
			<b>236,88</b>	<b>79,24</b>	<b>316,12</b>	0,03%
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA AFONSO WEILLER</b>			<b>79.332,26</b>	<b>2.863,73</b>	<b>82.195,99</b>	8,32%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>946.101,41</b>	<b>41.386,69</b>	<b>987.488,10</b>	100,00%

BDI=NÃO APLICADO