

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

22/07/2022
Página 1 de 2

Obra: 06/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ETAPA 02/2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001
Cidade: CORONEL BARROS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total	%		
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ROBERTO VOGT								
						0,00%		
1.1. SERVIÇOS INICIAIS								
.1 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	1.664,00	M2	782,08	2.429,44	3.211,52	0,78%		
			782,08	2.429,44	3.211,52	0,78%		
1.2. REPERFILAMENTO								
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	1.664,00	M2	5.008,64	698,88	5.707,52	1,39%		
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	49,92	M3	91.113,98	593,05	91.707,03	22,27%		
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	3.099,60	TXKM	4.804,38	371,95	5.176,33	1,26%		
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	615,00	M3XKM	1.506,75	172,20	1.678,95	0,41%		
			102.433,75	1.836,08	104.269,83	25,32%		
1.3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	1.664,00	M2	5.008,64	698,88	5.707,52	1,39%		
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAME NTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	52,58	M3	110.512,64	873,35	111.385,99	27,05%		
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	3.099,60	TXKM	4.804,38	371,95	5.176,33	1,26%		
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	615,00	M3XKM	1.506,75	172,20	1.678,95	0,41%		
			121.832,41	2.116,38	123.948,79	30,10%		
1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	208,00	M	979,68	232,96	1.212,64	0,29%		
.2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	2,00	M2	1.740,54	0,00	1.740,54	0,42%		
			2.720,22	232,96	2.953,18	0,72%		
Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ROBERTO VOGT					227.768,46	6.614,86	234.383,32	56,92%
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA BUSSLER								
						0,00%		
2.1. SERVIÇOS INICIAIS								
.1 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	856,00	M2	402,32	1.249,76	1.652,08	0,40%		
			402,32	1.249,76	1.652,08	0,40%		
2.2. REPERFILAMENTO								
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	856,00	M2	2.576,56	359,52	2.936,08	0,71%		
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	25,68	M3	46.871,14	305,08	47.176,22	11,46%		
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.553,13	TXKM	2.407,35	186,38	2.593,73	0,63%		
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	308,16	M3XKM	754,99	86,28	841,27	0,20%		
			52.610,04	937,26	53.547,30	13,00%		
2.3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	856,00	M2	2.576,56	359,52	2.936,08	0,71%		
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAME NTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	25,68	M3	53.974,22	426,54	54.400,76	13,21%		
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.553,13	TXKM	2.407,35	186,38	2.593,73	0,63%		
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	308,16	M3XKM	754,99	86,28	841,27	0,20%		
			59.713,12	1.058,72	60.771,84	14,76%		
2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	107,00	M	503,97	119,84	623,81	0,15%		
			503,97	119,84	623,81	0,15%		
Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA BUSSLER					113.229,45	3.365,58	116.595,03	28,31%
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRAVESSA GUILHERME JUNG								

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

22/07/2022
Página 2 de 2

Obra: 06/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ETAPA 02/2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001
Cidade: CORONEL BARROS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total	%
						0,00%
3. 1. SERVIÇOS INICIAIS						
.1 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	440,00	M2	206,80	642,40	849,20	0,21%
			206,80	642,40	849,20	0,21%
3. 2. REPERFILAMENTO						
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	440,00	M2	1.324,40	184,80	1.509,20	0,37%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	13,20	M3	24.092,64	156,82	24.249,46	5,89%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	798,34	TXKM	1.237,43	95,80	1.333,23	0,32%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	158,40	M3XKM	388,08	44,35	432,43	0,10%
			27.042,55	481,77	27.524,32	6,68%
3. 3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO						
.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	440,00	M2	1.324,40	184,80	1.509,20	0,37%
.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAME NTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	13,20	M3	27.743,76	219,25	27.963,01	6,79%
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	798,34	TXKM	1.237,43	95,80	1.333,23	0,32%
.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	158,40	M3XKM	388,08	44,35	432,43	0,10%
			30.693,67	544,20	31.237,87	7,59%
3. 4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	55,00	M	259,05	61,60	320,65	0,08%
.2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	1,00	M2	870,27	0,00	870,27	0,21%
			1.129,32	61,60	1.190,92	0,29%
Total de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRAVESSA GUILHERME JUNG			59.072,34	1.729,97	60.802,31	14,77%
TOTAL DO ORÇAMENTO			400.070,25	11.710,41	411.780,66	100,00%