

Planilha de Orçamento SIMPLIFICADA

28/07/2020
Página 1 de 1

Obra: 012020 - Recapeamento da Rua da Imigração 2020
Cliente: Prefeitura Municipal de Coronel Barros

Endereço: Travessa 20 de Março, 001
Cidade: Coronel Barros

Item/Descrição	Qtd.	Un	Valor Unitário	Total
1. RECAPEAMENTO DA RUA DA IMIGRAÇÃO				
1. 1. PAVIMENTAÇÃO				
1. 1. 1. SERVIÇOS INICIAIS				
.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	458,65	1.320,92
.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM VARREDURA MECÂNICA S/ CAPA ASFÁLTICA	12.675,80	M2	1,57	19.901,01
				21.221,93
1. 1. 2. CAPA				
.1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	12.675,80	M2	2,04	25.858,63
.2 PAVIMENTO COM CBUQ, CAPA ESP 3 CM EXCL TRANSP JUL20	380,27	M3	963,87	366.530,84
.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	1.521,10	M3XKM	0,98	1.490,68
				393.880,15
1. 2. SINALIZAÇÃO				
.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICAC OM MICROESFERAS DE VIDRO	171,56	M2	16,18	2.775,84
				2.775,84
Total de RECAPEAMENTO DA RUA DA IMIGRAÇÃO				417.877,92
TOTAL DO ORÇAMENTO				417.877,92