

Planilha de Orçamento GLOBAL

28/07/2020
Página 1 de 1Obra:012020 - Recapeamento da Rua da Imigração 2020
Cliente: Prefeitura Municipal de Coronel BarrosEndereço: Travessa 20 de Março, 001
Cidade: Coronel Barros

Item/Descrição	Qty.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	
1. RECAPEAMENTO DA RUA DA IMIGRAÇÃO					
1. 1. PAVIMENTAÇÃO					
1. 1. 1. SERVIÇOS INICIAIS					
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	404,54	54,11	
			1.165,08 (24,23%)	155,84 (24,23%)	1.320,92
5940106 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM VARREDURA MECÂNICA S/ CAPA ASFÁLTICA	12.675,80	M2	1,06	0,51	
			13.436,35 (24,23%)	6.464,66 (24,23%)	19.901,01
			14.601,43	6.620,50	21.221,93
1. 1. 2. CAPA					
72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	12.675,80	M2	1,75	0,29	
			22.182,65 (24,23%)	3.675,98 (24,23%)	25.858,63
5940105 PAVIMENTO COM CBUQ, CAPA ESP 3 CM EXCL TRANSP JUL20	380,27	M3	935,20	28,67	
			355.628,50 (24,23%)	10.902,34 (24,23%)	366.530,84
95303 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	1.521,10	M3XKM	0,86	0,12	
			1.308,15 (24,23%)	182,53 (24,23%)	1.490,68
			379.119,30	14.760,85	393.880,15
1. 2. SINALIZAÇÃO					
72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICAC OM MICROESFERAS DE VIDRO	171,56	M2	15,50	0,68	
			2.659,18 (24,23%)	116,66 (24,23%)	2.775,84
			2.659,18	116,66	2.775,84
Total de RECAPEAMENTO DA RUA DA IMIGRAÇÃO			396.379,91	21.498,01	417.877,92
TOTAL DO ORÇAMENTO			396.379,91	21.498,01	417.877,92